



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000375092023

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-00003 Energetikai korszerűsítés**

Ajánlatkérő neve: **Siklós Város Önkormányzata**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: Közbeszerzési Értesítő
EHR azonosító: 8912/2024 iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Szerződés módosítása hirdetmény - Nemzeti eljárások esetén

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Siklós Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15724045202
Postai cím:	Kossuth Tér 1		
Város:	Siklós	NUTS-kód:	HU231
Postai irányítószám:	7800	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Mátyás	Róbert	
E-mail:	robert.matyas@siklos.hu	Telefon:	+36 72579503
		Fax:	+36 72579503
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.siklos.hu/		
A felhasználói oldal címe: (URL)	https://www.siklos.hu/		

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-00003 Energetikai korszerűsítés

Hivatkozási szám:

EKR000375092023

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-00003 Energetikai korszerűsítés

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45261400-8

45310000-3

45321000-3

45332000-3

45350000-5

45421100-5

45430000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

☐

Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU231 Baranya

A teljesítés helye:

Magyarország_7800 Siklós Köztársaság_tér 8. 1489

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A felújítandó szolgáltatóház földszint+emelet kialakítású lapostetős épület, hasznos alapterülete 837,7506 m2. Az épületrész téglalap alaprajzú, közepén átriummal, mely alaprajzilag 4 traktusra bontja az épületet. Ehhez a téglalap alaprajzhoz csatlakozik nyaktagként a bejárati egyszintes tömb. Homlokzati keretállványok: 993m2, Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténr: 8db - Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló: 25db - Teherhordó és kitöltő falazat: 55,8m2 - Vékonyvakolatok, színvakolatok: 875m2 - Kültéri vakolóprofilok: 1180m2 - gipszkarton válaszfal: 23,3m2 Akadálymentesítés: db akadálymentes parkoló kialakítása, akadálymentes bejárat parkolótól, közterületről akadálymentesen megközelíthető burkolt felületen. Szintkülönbségek rámpával történő áthidalása, mindkét oldalon rozsdamentes acél korlát Ø45-50mm kör keresztmetszetű falra szereplve (távtartóval) és a rámpa aljzatához dübelezni, magassága a járófelülettől 95cm magasan.

EKR000375092023

Akadálymentes wc-mosdó kialakítása. Funkciójelző táblák elhelyezése, Braille felirattal.

Villamosság: földszinti vizes blokk energiaellátása, mosdók új gépészeti rendszereinek megtáplálása,- világítás korszerűsítés: földszinti közlekedők lámpatesek cseréje, - a villamos fogyasztás fedezésére háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése, épület villámvédelmének kialakítása.

Gépészet: földszinti vizesblokk átalakítása, felújítása, külön női-ffi WC kialakítása akadálymentes WC-vel. Vizesblokk átalakításával a szennyvízelvezető rendszer megújítása, - Lefolyócső szerelése: 27m

Külső nyílászárók: 155db Bejárati nyaktag kivételével, korszerű hőhidmentes műanyag nyílászárók beépítése, min. 3 rétegű hőszigetelt üvegezés, LOW-E bevonat, argon gáztöltéssel, Uwmax=1,10 W/m2K hőátbocsátási érték, külső oldal antracit színű fóliázás, belső oldalon anyagfehér

Belső nyílászárók: A belső ajtók tömörfa ajtók: 7db, Utólag beépíthető tok kialakítása két oldali takarólécezéssel, falazott falba illeszkedő kialakítással, automata küszöbvel készülnek. Rendszerhez tartozó kilincs és pántozás. Műanyag beltéri nyílászárók: 2db

WC helyiségen belül szerelt paravánfal elválasztók készülnek HPL lemez lapokból. Szerelt jellegű WC-kabinrendszer: 2db

- Horonyvésés, téglafalban: 125m
- Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése: 50m
- PVC lefolyóvezeték szerelése: 40m
- PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése: 13m
- WC csésze: 4db
- Vízelde vagy piszoár berendezés: 2db
- Mosdó vagy mosómedence berendezés:2 db
- WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére:1 db

Szellőzés 6db kisventillátor

Acéllemez kompakt lapradiátor: 4db

Hőszigetelés: - Lapostető hőszigetelése: 660 m2 - Homlokzati fal hőszigetelése: 952 m2. homlokzatra 15cm vastag grafitos hőszigetelés. A hőszigetelés a nyílászáró szemöldöknél 3-4 cm vastagságban fordul be. K-i, D-i és Ny-i homlokzatnál a nyílászárók közötti sűrű pillérszerű osztásoknál az ablakok toktoldóira 5cm hőszigetelés. Udvari homlokzatoknál a nyílászárók külső falsíkra helyezettek (kivéve az udvari D-i homlokzatnál!). Lábazati zónában a csatlakozó tereptől, burkolattól min. 50cm mélyen XPS lábazati hőszigetelés 10-13cm vastagságban.

Vízszigetelés: Lapostető és terasztető vízszigetelésére 1 réteg PVC szigetelés 1,80mm vastagságban, 710 m2 . Beépítése

Alkalmazástechnikai útmutató, ÉMSZ irányelvek szerint, ragasztásos rögzítéssel, a szigetelőanyag folytonosítása forrólevegős berendezéssel, hegesztéssel, min. 20mm varratszélesség. Attikafal mellett és belső udvar felőli eresz közelében helyenként 5cm vtg. 30×30cm beton tipegő járdalapok elhelyezése tetőkarbantartáshoz, szél szívó hatásának figyelembe vételével Függőereszcsatorna 47m

Burkolatok: Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat: 74 m2 Fszti vizesblokk ragasztott greslap burkolat ragasztó és fugázó anyaggal PVC burkolat fektetése: 13,41m2 - Padlóburkolat készítése: 56,09m2 - Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben: 127m2

Vasbeton szerkezetek – attikafal kiegészítés, előcsarnok belső lépcsőszerkezete: A meglévő attika fal vb. koszorús falmagasítást kap egy sor kibetonozott ZS30 zsalukő elhelyezésével, melyet be kell kötni a meglévő attika szerkezetbe. A földszinten az érintett burkolati rétegek bontását követően az aljzatbeton anyagának vizsgálata mindenképpen javasolt, a betonminőséget meg kell határozni ahhoz, hogy az aljzatkiegyenlítés előtt burkolatfogadó aljzatként biztonsággal lehessen kezelni.

Acélszerkezetek: A keleti bejárat új portáljának rögzítéséhez szükséges egy acél keretszerkezetet felrögzíteni a vb. födémhez.

Homlokzati felületképzések: Homlokzati vakolat színekód 0433, a felületképzés kivitelezése, megkezdése előtt a helyszínen, a megbízó jelenlétében próba felület készítenendő!

A ragasztott kőburkolat fagyálló, 1,2cm vtg., tömítetlen light travertin, oldalain fűrészelt kőburkolat.

Egyéb szerkezetek: A bejárat feletti lapostetőn (könyvtár – szolgáltató ház közötti nyaktag) a csapadékvíz elvezetés a meglévő attikafalon keresztül történik. A homlokzati – és lapostető szigetelések megkezdése előtt az attikafalba gyártmányspecifikus, új átvezetőt kell beépíteni.

Napelemes energiatermelő rendszer létesítése: 24db 450w CS3W-450MS (2108x1048x40mm) napelem; Tartószerkezet: K2 S-Dome 6.15 lapostetőre szerelve; betonelem leterheléssel Össz. teljesítmény: 24x450Wp = 10.80kWp;

Várható éves hozam: 12133.41kWh; Inverterteljesítmény: 10,0kVA (Inverter és 'DC' elosztóberendezés földszinti101 Iroda helyiségben)

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6)bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás,árazatlan költségvetések tartalmazzák.

Az építési beruházás nem építési engedély köteles tevékenység.

Ajánlatkérő tárgyi eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlattételre lehetőség biztosít. lsd: AF II.2.13)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:	6
vagy napban:	
vagy Kezds dátuma - Befejezés dátuma	

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos	Igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-00003

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23780/2023 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-00003 Energetikai korszerűsítés

V.1) Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2023.11.14

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el Nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: BMA Invest Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 12705269242
Postai irányítószám: 1068 Ország: Magyarország Város: Budapest NUTS-kód: HU110
Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Király Utca 80. Fsz. 11. ajtó
E-mail: zsbarkanyi@gmail.com Telefon: +36 209996088
Internetcím: Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12705269242 A nyertes ajánlattevő Kkv Igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 105 338 581
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő CPV-kód:
45000000-7

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:
45261400-8
45310000-3
45321000-3
45332000-3
45350000-5

45421100-5

45430000-0

VI.1.3) A teljesítés helye:

☐ Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU231 Baranya

A teljesítés helye:

Magyarország_7800 Siklós_Köztársaság tér 8._1489

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A felújítandó szolgáltatóház földszint+emelet kialakítású lapostető épület, hasznos alapterülete 837,7506 m2.
Az épületrész téglalap alaprajzú, középen átriummal, mely alaprajzilag 4 traktusra bontja az épületet. Ehhez a téglalap alaprajzhoz csatlakozik nyaktagként a bejárati egyszintes tömb.
Homlokzati keretállványok: 993m2, Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténr: 8db -
Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló: 25db - Teherhordó és kitöltő falazat: 55,8m2 - Vékonyvakolatok, színvakolatok: 875m2
- Kültéri vakolóprofilok: 1180m2
- gipszkarton válaszfal: 23,3m2
Akadálymentesítés: db akadálymentes parkoló kialakítása, akadálymentes bejárat parkolótól, közterületről akadálymentesen megközelíthető burkolt felületen. Szintkülönbségek rámpával történő áthidalása, mindkét oldalon rozsdamentes acél korlát Ø45-50mm kör keresztmetszetű falra szereplve (távtartóval) és a rámpa aljzatához dübelezni, magassága a járófelülettől 95cm magasan. Akadálymentes wc-mosdó kialakítása. Funkciójelző táblák elhelyezése, Braille felirattal.
Villamosság: földszinti vizes blokk energiaellátása, mosdók új gépészeti rendszereinek megtáplálása,- világítás korszerűsítés: földszinti közlekedők lámpatesek cseréje, - a villamos fogyasztás fedezésére háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése, épület villámvédelmének kialakítása.
Gépészet: földszinti vizesblokk átalakítása, felújítása, külön női-ffi WC kialakítása akadálymentes WC-vel. Vizesblokk átalakításával a szennyvízelvezető rendszer megújítása, - Lefolyócső szerelése: 27m
Külső nyílászárók: 155db Bejárati nyaktag kivételével, korszerű hőhídmentes műanyag nyílászárók beépítése, min. 3 rétegű hőszigetelt üvegezés, LOW-E bevonat, argon gáztöltéssel, Uwmax=1,10 W/m2K hőátbocsátási érték, külső oldal antracit színű fóliázás, belső oldalon anyagfehér
Belső nyílászárók: A belső ajtók tömörfa ajtók: 7db, Utólag beépíthető tok kialakítása két oldali takarólécezéssel, falazott falba illeszkedő kialakítással, automata küszöbvel készülnek. Rendszerhez tartozó kilincs és pántozás. Műanyag beltéri nyílászárók: 2db WC helyiségen belül szerelt paravánfal elválasztók készülnek HPL lemez lapokból. Szerelt jellegű WC-kabinrendszer: 2db
- Horonyvésés, téglafalban: 125m
- Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése: 50m
- PVC lefolyóvezeték szerelése: 40m
- PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése: 13m
- WC csésze: 4db
- Vízelde vagy piszoár berendezés: 2db
- Mosdó vagy mosómedence berendezés:2 db
- WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére:1 db
Szellőzés 6db kisventillátor
Acéllemez kompakt lapradiátor: 4db
Hőszigetelés: - Lapostető hőszigetelése: 660 m2 - Homlokzati fal hőszigetelése: 952 m2. homlokzatra 15cm vastag grafitos hőszigetelés. A hőszigetelés a nyílászáró szemöldöknél 3-4 cm vastagságban fordul be. K-i, D-i és Ny-i homlokzatnál a nyílászárók közötti sűrű pillérszerű osztásoknál az ablakok toktoldóira 5cm hőszigetelés. Udvari homlokzatoknál a nyílászárók külső falsíkra helyezettek (kivéve az udvari D-i homlokzatnál!). Lábazati zónában a csatlakozó tereptől, burkolattól min. 50cm mélyen XPS lábazati hőszigetelés 10-13cm vastagságban.
Vízszigetelés: Lapostető és terasztető vízszigetelésére 1 réteg PVC szigetelés 1,80mm vastagságban, 710 m2 . Beépítése Alkalmazástechnikai útmutató, ÉMSZ irányelvek szerint, ragasztásos rögzítéssel, a szigetelőanyag folytonosítása forrólevegős berendezéssel, hegesztéssel, min. 20mm varratszélesség. Attikafal mellett és belső udvar felőli eresz közelében helyenként 5cm vtg. 30×30cm beton típusú járdalapok elhelyezése tetőkarbantartáshoz, szél szívó hatásának figyelembe vételével Függőereszcsatorna 47m
Burkolatok: Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat: 74 m2 Fsz-t-i vizesblok ragasztott greslap burkolat ragasztó és fugázó anyaggal PVC burkolat fektetése: 13,41m2 - Padlóburkolat készítése: 56,09m2 - Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben: 127m2
Vasbeton szerkezetek – attikafal kiegészítés, előcsarnok belső lépcsőszerkezete: A meglévő attika fal vb. koszorús falmagasítást kap egy sor kibetonozott ZS30 zsalukó elhelyezésével, melyet be kell kötni a meglévő attika szerkezetbe. A földszinten az érintett burkolati rétegek bontását követően az aljzatbeton anyagának vizsgálata mindenképpen javasolt, a betonminőséget meg kell határozni ahhoz, hogy az aljzatkiegyenlítés előtt burkolatfogadó aljzatként biztonsággal lehessen kezelni.
Acélszerkezetek: A keleti bejárat új portáljának rögzítéséhez szükséges egy acél keretszerkezetet felrögzíteni a vb. födémhez.

Homlokzati felületképzések: Homlokzati vakolat színkód 0433, a felületképzés kivitelezése, megkezdése előtt a helyszínen, a megbízó jelenlétében próba felület készítenendő!

A ragasztott kőburkolat fagyálló, 1,2cm vtg., tömítetlen light travertin, oldalain fűrészelt kőburkolat.

Egyéb szerkezetek: A bejárat feletti lapostetőn (könyvtár – szolgáltató ház közötti nyaktag) a csapadékvíz elvezetés a meglévő attikafalon keresztül történik. A homlokzati – és lapostető szigetelések megkezdése előtt az attikafalba gyártmányspecifikus, új átvezetőt kell beépíteni.

Napelemes energiatermelő rendszer létesítése: 24db 450w CS3W-450MS (2108x1048x40mm) napelem; Tartószerkezet: K2 S-Dome 6.15 lapostetőre szerelve; betonelem leterheléssel Össz. teljesítmény: 24x450Wp = 10.80kWp;

Várható éves hozam: 12133.41kWh; Inverterteljesítmény: 10,0kVA (Inverter és 'DC' elosztóberendezés földszinti101 Iroda helyiségben)

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6)bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések tartalmazzák.

Az építési beruházás nem építési engedély köteles tevékenység.

Ajánlatkérő tárgyi eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlattételre lehetőség biztosít. lsd: AF II.2.13)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 6

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 115 699 367

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el Nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:	BMA Invest Korlátolt Felelősségű Társaság			Nemzeti azonosítószám	12705269242		
Postai irányítószám:	1068	Ország:	Magyarország	Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110
Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):	Király Utca 80. Fsz. 11. ajtó						
E-mail:	zsbarkanyi@gmail.com			Telefon:	+36 209996088		
Internetcím:				Fax:			
A nyertes ajánlattevő Kkv	Igen						

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2024.05.13

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Vállalkozási szerződés tárgyát képezi a Vállalkozó által előterjesztett változásbejelentésben meghatározott műszaki tartalom változás, valamint az abban részletezett pótmunka elvégzése, és az anyag/szerkezet változás szerinti műszaki tartalom megvalósítása. Vállalkozót a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változással kapcsolatos pótmunka kivitelezési tevékenység ellenértékeként a Vállalkozó által benyújtott árajánlat és annak Megrendelő általi elfogadása alapján nettó 105.338.581,- Ft plusz ÁFA összegű vállalkozási díj nettó 10.360.786,- Ft plusz ÁFA összeggel nettó 115.699.367,- Ft összegre megemelkedik. Megrendelő a pótmunka ellenértékének megfizetésére saját erőből kötelezettséget vállal. Felek akként állapodnak meg, hogy a pótmunka ellenértékére vonatkozóan Vállalkozó külön számlát nem állít ki, annak ellenértékét a pótmunka elvégzését követően az eredeti szerződés szerint esedékes rész, illetve vég számlában jogosult érvényesíteni.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Nem

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre Igen

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A műszaki tartalom változások alapját képező Vállalkozó által elvégzendő munkák csak a kivitelezés megkezdését követően, azok eltakart állapotára tekintettel csak a feltárások után váltak ismertté. Ezek: egyenértékű termék beszerzése, mely a kivitelezés időpontjában rendelkezésre áll; vízhozamra tekintettel nagyobb vízteherbírású csatornarendszer; nyílászárók cseréjét követően a

beépítési síkok megváltozása, mely szükségessé teszi a belső spaletták javítását; radiátorok áthelyezése és cseréje, mert a nyílászárók cseréjét követően a parapet magasság megváltozik a radiátorok rögzítése nem megoldott; tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés garanciális jótállással; szennyvízvezetékekben nagymértékű lerakódás

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés Igen

Kbt. 141. § (4) bekezdés Nem

Kbt. 141. § (6) bekezdés Igen

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 105 338 581 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 115 699 367 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

Eredményről szóló hirdetmény száma: 23780/2023

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.